


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa cokołu wraz z robotami pomocniczymi tj. robotami ziemnymi i porządkowymi 169,5x0,25=42,37 42,37	m ² m ²	 42,37	 42,37
				RAZEM	42,37
2	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki krepowej na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (systemowe w kolorze zielonym o grubości druta 4 mm) 169,5*1,53=259,33 259,33	m ² m ²	 259,33	 259,33
				RAZEM	259,33
3	KNR 2-02 1205-05 analogia	Bramy wjazdowe stalowe do posesji przesuwne, szerokość w świetle wjazdu 5,60 m 1	szt szt	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00


 Szczepan Sawicki
 upr. bud 605/CH/86
 przewi. LUB/BO/0779/01

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet. - budowa cokotu wraz z robotami pomocniczymi tj. robotami ziemnymi i porządkowymi (ELEMENTY COKOŁU NALEŻY ZASTOSOWAĆ NAWIĄZUJĄC DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA W UZGODNIENIU Z INWESTOREM) 179,0x0,25=44,75	m ² 44.75	44.75	
				RAZEM	44.75
2	KNR 2-25 0307-01 analogia	Wykonanie słupków stalowych obetonowanych o długości nie mniejszej niż 2,20 m (SŁUPKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ NAWIĄZUJĄC DO ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA W UZGODNIENIU Z INWESTOREM) 89.0	szt szt	89.00	
				RAZEM	89.00
3	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z elementów stalowych o wysokości do 1.5 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole wraz z robotami pomocniczymi tj. robotami porządkowymi - (ELEMENTY STALOWE DOSTAWA INWESTORA) 179.0	m m	179.00	
				RAZEM	179.00
4	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 179*1,5=268,50	m ² 268.50	268.50	
				RAZEM	268.50
5	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 179*0,8=143,20m ² =0,01432=0,01h	ha 0.0143	0.0143	
				RAZEM	0.01
6	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m ² 270.0	270.00	
				RAZEM	270.00
7	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ² 270.0	270.00	
				RAZEM	270.00
8	KNR 4-01 1212-04 analogia	Jednokrotne malowanie farbą chlorokauczkową krat i balustrad z prętów prostych (plotu) 268.50	m ² 268.50	268.50	
				RAZEM	268.50

Szczepanowski
upr. bud. 6063/CH/86
nr ewid. LUB/BO/0778/01